MONTELUPONE ARCALGAS S.R.L.

ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE GAS

ELENCO PREZZI

PER ATTIVITA' TECNICHE
NON COMPRESE NELLA
TARIFFA DI DISTRIBUZIONE

Gennaio, 2026

Sommario

1. PREMESSA 3
1.1. OGGETTO 3
1.2. APPLICABILITA' 3
2. ELENCO PREZZI 4
2.1. ESITO NEGATIVO ATTIVITA' 4
2.2. SOSTITUZIONE GRUPPO DI MISURA PER INCURIA, MANOMISSIONE, DOLO ..4
2.3. SOSTITUZIONE RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE PER MANOMISSIONE O DOLO 4
2.4. ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA 5
2.5. DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA SU RICHIESTA DEL CLIENTE FINALE (D01) 5
2.6. DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA PER MOROSITA' (SM1) 6
2.7. RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA SOSPESA PER MOROSITA' (R01) 6
2.8. INTERRUZIONE DELLA FORNITURA (SM2) 6
2.9. RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA SOSPESA IN PRONTO INTERVENTO O A SEGUITO DI RICHIESTA DELLA PUBBLICA AUTORITA' (A02) 7
2.10. VERIFICA GRUPPI DI MISURA (V01) 7
2.11. VERIFICA PRESSIONE DI FORNITURA (V02) 8
2.12. LETTURE NON COMPRESE IN TARIFFA 9
2.13. VOLTURA (VTG) 9
2.14. ACCERTAMENTO DOCUMENTALE DEL.40/14 9
2.15. SOSPENSIONE DELLA FORNITURA DI GAS AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA N. 40/14 (Art. 8 com. 5) O PER D.M. 37/08 10
2.16. ALLACCIAMENTI 10
2.17. SPOSTAMENTI 10
2.18. ADEGUAMENTI 10

1. PREMESSA

1.1. OGGETTO

Il presente elenco riporta gli importi previsti per le attività tecniche di tipo standard, eseguite dalla Montelupone Arcalgas s.r.l. sui Punti di Riconsegna facenti parte della rete di distribuzione locale, in favore di venditori o di clienti finali.

1.2. APPLICABILITA'

Le attività facenti parte del presente elenco prezzi vengono prestate dalla Montelupone Arcalgas s.r.l. su richiesta degli Utenti della rete di Distribuzione o dei clienti finali (laddove consentito ovvero in assenza di un venditore sul pdr).

Le prestazioni del presente elenco prezzi sono relative a lavori standard come indicato nella descrizione delle singole voci.
La determinazione dell'appartenenza o meno di un lavoro o di una prestazione alla categoria standard è di esclusiva competenza del personale del distributore a ciò deputato. Per i lavori e le prestazioni non riconducibili ad attività tecniche di tipo standard verranno emessi dal distributore appositi preventivi analitici.
I prezzi delle attività definite standard non comprendono le eventuali opere provvisionali, i lavori edili di qualsiasi genere e le lavorazioni particolari necessarie ad eseguire le prestazioni richieste. Sono esclusi, altresì, gli eventuali oneri richiesti per l'acquisizione di permessi e/o autorizzazioni, da parte di Privati e/o Enti Pubblici, necessari per l'esecuzione dei lavori.
Le informazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento sono fornite dall'utente della rete.

Qualsiasi intervento, opera e lavoro da effettuarsi sulla rete di distribuzione, fino al gruppo di misura compreso, può essere eseguito solo e unicamente dal distributore o dai suoi incaricati. In particolare, la manomissione o qualunque altra operazione che alteri lo stato operativo o la funzionalità degli impianti può dar luogo alla sospensione immediata della fornitura, ad un'eventuale azione giudiziaria, nonché alla richiesta di rimborso delle spese sostenute per il ripristino.

I prezzi si intendono tutti IVA esclusa.

Montelupone Arcalgas S.r.l.
Via S.Caterina, 22
62010 Montelupone (MC)
www.monteluponearcalgas.it
Tel. 0733 226333
Fax 0733 228567
e-mail:info@monteluponearcalgas.it

2. ELENCO PREZZI

2.1. ESITO NEGATIVO ATTIVITA'

L'importo viene applicato per tutti i mancati interventi con invio di personale del distributore presso il cliente finale qualora, per cause imputabili all'utente della rete o al cliente finale, il personale non riesca a effettuare le prestazioni richieste. L'importo non viene addebitato, come previsto dalla regolazione vigente, in caso di mancata presenza del cliente finale all'appuntamento concordato.

Cad …… Euro 25,00

2.2. SOSTITUZIONE GRUPPO DI MISURA PER INCURIA, MANOMISSIONE, DOLO

Il prezzo comprende l'installazione del nuovo gruppo di misura e la rimozione del vecchio misuratore con esclusione delle riparazioni idrauliche/impiantistiche eventualmente necessarie.

Misuratori fino alla classe G6 compresa
Cad …… Euro 150,00

Misuratori fino alla classe > G6
Cad …… a preventivo

2.3. SOSTITUZIONE RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE PER MANOMISSIONE O DOLO

Il prezzo comprende l'intervento per la sostituzione del rubinetto di intercettazione manomesso con esclusione delle riparazioni idrauliche/impiantistiche eventualmente necessarie.

Cad …… Euro 150,00

Ulteriori riparazioni che si dovessero rendere necessarie a preventivo

2.4. ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

L'importo si applica alle seguenti prestazioni:

- (A01) Attivazione della fornitura non soggetta alla disciplina prevista dalla deliberazione n. 40/14
- (A40) Attivazione della fornitura soggetta alla disciplina prevista dalla deliberazione n. 40/14
- (A40) Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per impianto modificato

Il prezzo indicato comprende la verifica di ammissibilità della richiesta e l'attivazione del servizio di vettoriamento. Nel caso in cui il gruppo di misura non sia installato, il prezzo comprende la rimozione del sigillo dalla presa di installazione e l'installazione del gruppo di misura. Nel caso invece in cui questo sia già presente, il costo include la rimozione del sigillo. Il prezzo, inoltre, comprende l'apertura della valvola d'intercettazione del gruppo di misura installato, l'esecuzione della lettura e l'effettuazione della prova di tenuta. Nel caso la prova di tenuta risulti negativa o si riscontri la mancanza delle condizioni per l'erogazione del gas in sicurezza, l'utenza non verrà attivata.
Il prezzo non comprende i costi del distributore derivanti dall'attuazione della delibera ARERA n.40/14.

Per contatore ≤ G6	cad.....	Euro	30,00
Per contatore > G6	cad.....	Euro	45,00

2.5. DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA SU RICHIESTA DEL CLIENTE FINALE (D01)

Il prezzo indicato comprende la verifica di ammissibilità della richiesta e la cessazione del servizio di vettoriamento gas mediante chiusura e sigillatura della valvola d'intercettazione a monte del gruppo di misura. Durante l'esecuzione di tale intervento, il distributore si riserva la facoltà di procedere, a proprio giudizio e senza ulteriori oneri, alla rimozione contestuale del misuratore.

Per contatore ≤ G6	cad.....	Euro	30,00
Per contatore > G6	cad.....	Euro	45,00

2.6. DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA PER MOROSITA' (SM1)

Il prezzo è inerente alla singola richiesta, presentata dal venditore, di sospensione temporanea dell'alimentazione gas mediante la sigillatura della valvola posta a monte del contatore.
Il prezzo indicato comprende la verifica di ammissibilità della richiesta e la sospensione temporanea della fornitura mediante la chiusura della valvola di intercettazione posta a monte del gruppo di misura con relativa sigillatura o altra operazione equivalente.
I prezzi non comprendono l'impiego di mezzi o attrezzature particolari (cestelli o altre attrezzature per lavori in quota).

cad..... Euro 40,00

Eventuali interventi tecnici per sospendere la fornitura del gas diversi da quanto sopra, saranno quantificati ed eseguiti solamente dopo l'accettazione del preventivo da parte del richiedente.

2.7. RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA SOSPESA PER MOROSITA' (R01)

Il prezzo indicato comprende la verifica di ammissibilità della richiesta, la riattivazione dell'alimentazione mediante l'apertura della valvola di intercettazione posta a monte del gruppo di misura con la rimozione del sigillo, l'esecuzione della lettura e l'effettuazione della prova di tenuta.
I prezzi non comprendono l'impiego di mezzi o attrezzature particolari (cestelli o altre attrezzature per lavori in quota).
cad..... Euro 40,00

2.8. INTERRUZIONE DELLA FORNITURA (SM2)

Il prezzo indicato comprende la verifica di ammissibilità della richiesta, la sospensione dell'alimentazione del punto di riconsegna mediante sezionamento fisico dell'allacciamento. Il prezzo non comprende le eventuali opere provvisionali, i lavori edili di qualsiasi genere e lavorazioni particolari necessarie ad eseguire le prestazioni richieste. Sono esclusi, altresì, gli eventuali oneri richiesti per l'acquisizione di permessi e/o autorizzazioni, da parte di Privati e/o Enti Pubblici, necessari per l'esecuzione dei lavori.

Quota fissa intervento di interruzione della fornitura con sezionamento aereo
cad…… Euro 650,00

Quota fissa intervento di interruzione della fornitura con sezionamento interrato
cad…… Euro 1.300,00

2.9. RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA SOSPESA IN PRONTO INTERVENTO O A SEGUITO DI RICHIESTA DELLA PUBBLICA AUTORITA' (A02)

Il prezzo indicato comprende la verifica di ammissibilità della richiesta, la presa appuntamento, la riattivazione dell'alimentazione mediante l'apertura della valvola di intercettazione posta a monte del gruppo di misura con la rimozione del sigillo, l'esecuzione della lettura e la prova di tenuta. Nel caso in cui la prova di tenuta risulti negativa il punto di erogazione verrà nuovamente sigillato. Il personale del distributore opererà secondo la normativa vigente e le procedure tecniche aziendali.

cad…… Euro 40,00

2.10. VERIFICA GRUPPI DI MISURA (V01)

La prestazione prevede l'accertamento del corretto funzionamento del gruppo di misura con riferimento a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente. Il pagamento della prestazione è richiesto solo nel caso in cui la verifica del gruppo di misura conduca all'accertamento di errori nella misura non superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa tecnica vigente.

Verifica del misuratore effettuata presso il cliente finale o presso laboratorio qualificato nei casi in cui la validità del bollo metrico risulti scaduto o lo stesso non sia stato sottoposto alle verifiche periodiche previste dalla normativa vigente.
cad…… Euro 5,00

Verifica effettuata presso il cliente finale o presso laboratorio qualificato su gruppo di misura meccanico o elettronico di classe G4 o G6 con bollo metrico valido
cad…… Euro 300,00

Verifica effettuata presso il cliente finale o presso laboratorio qualificato su gruppo di misura meccanico con convertitore di volumi associato di classe G10 o G16
cad..... Euro 490,00

Verifica effettuata presso il cliente finale o presso laboratorio qualificato su gruppo di misura meccanico con convertitore di volumi associato di classe G25
cad..... Euro 550,00

Verifica effettuata presso il cliente finale o presso laboratorio qualificato su gruppo di misura meccanico con convertitore di volumi associato di classe G40
cad..... Euro 650,00

Verifica effettuata presso il cliente finale o presso laboratorio qualificato su gruppo di misura meccanico con convertitore di volumi associato di classe G65
cad..... Euro 800,00

Verifica effettuata presso il cliente finale o presso laboratorio qualificato su gruppo di misura meccanico con convertitore di volumi associato di classe G100 o G160
cad..... Euro 950,00

Verifica effettuata presso il cliente finale o presso laboratorio qualificato su gruppo di misura meccanico con convertitore di volumi associato di classe G250 o G400
cad..... Euro 1.250,00

Verifica effettuata presso il cliente finale o presso laboratorio qualificato su gruppo di misura meccanico con convertitore di volumi associato di classe >G400
cad..... Euro 2.000,00

2.11. VERIFICA PRESSIONE DI FORNITURA (V02)

Il prezzo indicato verrà applicato solo ed esclusivamente ai clienti alimentati in bassa pressione e solo nel caso in cui non sia stata effettuata, a seguito di richiesta e sul medesimo punto di riconsegna, nessuna verifica della pressione di fornitura da più di un anno solare. Qualora non ricorrano le suddette condizioni il distributore può addebitare al richiedente un importo superiore.

La prova verrà effettuata in loco secondo la normativa tecnica vigente. L'importo verrà addebitato nel caso in cui la verifica conduca all'accertamento di valori di pressione di fornitura compresi nel campo di variazione contrattualmente garantito
cad…… Euro 30,00

2.12. LETTURE NON COMPRESE IN TARIFFA

Il prezzo è inerente alla lettura singola del contatore con il rilievo del totalizzatore numerico e, se presente, del convertitore per richieste dell'Utente ulteriori rispetto a quanto previsto dalla RQDG (applicabile a prestazioni M01).
cad…….. Euro 20,00

2.13. VOLTURA (VTG)

Il prezzo indicato comprende l'erogazione della prestazione di voltura ai sensi della deliberazione 102/2016/R/com e s.m.i.
cad…….. Euro 30,00

2.14. ACCERTAMENTO DOCUMENTALE DEL.40/14

Per gli accertamenti effettuati in attuazione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas, in base alle disposizioni di ARERA, vengono riconosciuti al distributore i seguenti importi unitari al netto delle imposte e comprensivi di ogni costo derivante dall'attuazione del suddetto regolamento.

Accertamento documentale per impianti di utenza con portata termica complessiva minore o uguale a 35 kW
cad…… Euro 47,00

Accertamento documentale per impianti di utenza con portata termica complessiva maggiore di 35 kW e minore o uguale a 350 kW
cad…… Euro 60,00

Accertamento documentale per impianti di utenza con portata termica complessiva maggiore di 350 kW
cad…… Euro 70,00

2.15. SOSPENSIONE DELLA FORNITURA DI GAS AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA N. 40/14 (Art. 8 com. 5) O PER D.M. 37/08

Il prezzo riguarda la sospensione della fornitura del gas derivante attuazione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas, di cui alla delibera ARERA n° 40/14 e s.m.i. o per D.M. 37/08
cad..... Euro 40,00

2.16. ALLACCIAMENTI

Contributo di allaccio per utenze civili, fino a 12 mt, applicato forfettariamente per ogni nuovo Pdr di utenza civile
cad..... Euro 400,00

Lunghezze superiori ai 12mt a preventivo

2.17. SPOSTAMENTI

Spostamenti di allacciamenti o Gruppi di Misura sia nella parte aerea che nella parte interrata a preventivo

2.18. ADEGUAMENTI

Adeguamenti di portata sia in aumento che in diminuzione a preventivo